

Korekta pozycji obmiaru robót

Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie

Adres: Dębno, ul. Zachodnia 4, dz. 302, Obręb 5

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
74-300 Myślibórz, ul. ks. Michała Sopoćki 2

Ściany zewnętrzne - cokół

Rozwinięcie ścian zewnętrznych wg. części graficznej projektu:

Ściana „D” – poz. 4.1.21

- jest KNR AT31 0505-03 475,5245 m² – tynk mozaikowy
- **powinno być KNR AT31 0505-03 77,4740 m² – tynk mozaikowy**
 $(27,23 + 26,16 + 26,80 + 0,14 \times 2) \times 1,20 = 96,3960$
 $- 1 \times (0,75 \times 0,6 + 1,27 \times 0,85 \times 16 + 0,8 \times 0,6 \times 2 + 0,6 \times 0,4) = - 18,9220$
Razem $96,3960 - 18,9220 = 77,4740 \text{ m}^2$

Ściana „F” – poz. 6.1.24

- jest KNR 0202 0921-02 76,0541 m² – płytki klinkierowa
- **powinno być KNR AT31 0505-03 43,4791 m² – tynk mozaikowy**
 $(2,27 + 0,14 \times 2) \times 1,25 + 13,12 \times 1,33 - 2,50 \times 0,35 + 26,06 \times 1,30 = 53,4651$
 $- 1 \times (0,75 \times 0,6 \times 3) + 1,27 \times 0,85 \times 8 = - 9,9860$
Razem $53,4651 - 9,9860 = 43,4791 \text{ m}^2$

Ściana „F” – poz. 6.1.25

- jest KNR 0202 0921-04 7,6986 m² – płytki klinkierowa
- **powinno być KNR AT31 0505-04 7,6986 m² – tynk mozaikowy**

Ściana „G” – poz. 7.1.24

- jest KNR 0202 0921-02 67,3370 m² – płytki klinkierowa
- **powinno być KNR AT31 0505-03 31,7870 m² – tynk mozaikowy**
 $35,55 \times 1,38 = 49,0590$
 $- 1 \times (1,27 \times 0,85 \times 16) = - 17,2720$
Razem $49,0590 - 17,2720 = 31,7870 \text{ m}^2$

Ściana „G” – poz. 7.1.25

- jest KNR 0202 0921-04 12,3552 m² – płytki klinkierowa
- **powinno być KNR AT31 0505-04 12,3552 m² – tynk mozaikowy**

Ściana „H” – poz. 8.1.16

- jest 11,9592 m² – płytki klinkierowa
- **powinno być 11,9592 m² – tynk mozaikowy**

arch. J. Mrowiński