



Myślibórz, dnia 08.02.2011 r.

IPW.272.1.2011.MS

## **Uczestnicy postępowania przetargowego**

dotyczy: termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego – Docieplenie budynków Szpitala w Dębnie przy ul. Kościuszki 58

### **WYJAŚNIENIE NR 4**

1. Prosimy o wyjaśnienie rodzaju użycia materiałów odwadniających połaci dachowych; opis techniczny zakłada montaż rynien, rur spustowych i obróbkę blacharskich z blachy stalowej i cynkowanej natomiast w przedmiarze robót jest blacha tytan-cynk.
2. Prosimy o podanie numeru katalogowego profili FA.
3. Prosimy podać ilości zużycia łączników mechanicznych (dybli) przy mocowaniu płyt styropianowych grubości 14 cm.
4. W przedmiocie zamówienia jest wymiana luksferów na ciepłe pustaki szklane w budynku administracyjnym natomiast kosztorys zerowy nie zawiera takich robót. Prosimy o podanie przedmiaru i pozycji wyceny.
5. Projekt techniczny przewiduje docieplenie wraz z wyprawą elewacyjną cokołów i opasek budynków natomiast kosztorys zerowy nie przewiduje wykonania tych robót. Prosimy o podanie przedmiarów i pozycji wyceny.
6. Czy Zamawiający przewiduje na obiektach publicznych dodatkową warstwę siatki zbrojeniowej?
7. Prosimy o podanie sposobu mocowania pasów nadrynnowych i rynhaków na dachach ocieplonych styropianem.
8. Po dokonaniu wizji lokalnej w budynku głównym istnieją okna wraz z żaluzjami. Czy Zamawiający przewiduje w pozostałych oknach żaluzje okienne?
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiałów zamiennych, równoważnych podanych w specyfikacji co spowoduje obniżkę kosztów zadania?



- Ad 1. Obróbki, rynny i rury spustowe blacha tytanowo cynkowa
- Ad 2. Profil dekoracyjny FA jest elementem występującym w systemie sto ispo o nr katalogowy należy dowiadywać się u producenta. Dopuszcza się zastąpienie profilu parapetem z blachy tytan cynk 0,6 mm.
- Ad 3. Zgodnie z dokumentacją strefa skrajna 8 szt. /m<sup>2</sup>, pozostałe 4szt. /m<sup>2</sup>
- Ad 4, 5. Załącznik
- Ad 6. Nie przewiduje się dodatkowej siatki zbrojeniowej
- Ad 7. Zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną (na podstawie projektu wykonawczego elewacji, który wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i przedstawić do akceptacji inwestorowi).
- Ad 8. Nie przewiduje się żaluzji.
- Ad 9. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych



Załącznik do pytania 4 i 5

SZPITAL BUDYNEK A - cokół

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>cokół</b>			
1 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		148.3	m2	148.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.300</b>
2 d.1	KNR 0-33 0105-03	Ocieplenie cokołu płytami styroporowymi gr. 8 cm klejonymi do podłoża w technologii STO ISPOTHERM C wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m2		
		148.3	m2	148.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.300</b>
3 d.1	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		741	szt.	741.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>741.000</b>
4 d.1	KNR 0-33 0128-01	Powłoka pośrednia ispo Leichtputz	m2		
		148.3	m2	148.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.300</b>
5 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		148.3	m2	148.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.300</b>



## Ścianka szklana szpital

### OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Ścianki szklane</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej analogia	m2		
		18.9	m2	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
2	KNR-W 2- d.1 02 0127- 06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm	m2		
		18.9	m2	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>

## SZPITAL BUDYNEKB - cokół

### OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>cokół</b>			
1	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		87.6	m2	87.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.600</b>
2	KNR 0-33 d.1 0105-03	Ocieplenie cokołu płytami styroporowymi gr. 8 cm klejonymi do podłoża w technologii STO ISPOTHERM C wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m2		
		87.6	m2	87.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.600</b>
3	KNR 0-33 d.1 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		450	szt.	450.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
4 d.1	KNR 0-33 0128-01	Powłoka pośrednia ispo Leichtputz	m2		
		87.6	m2	87.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.600</b>
5 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		87.6	m2	87.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.600</b>

### SZPITALADMINISTRACYJNY - cokół

#### OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ELEWACJA</b>			
1 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		36.16	m2	36.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.160</b>
2 d.1	KNR 0-33 0105-03	Ocieplenie cokołu płytami styroporowymi gr. 8 cm klejonymi do podłoża w technologii STO ISPOTHERM C wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m2		
		36.16	m2	36.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.160</b>
3 d.1	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		180	szt.	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
4 d.1	KNR 0-33 0128-01	Powłoka pośrednia ispo Leichtputz	m2		
		36.16	m2	36.160	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>36.160</b>
5 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		36.16	m2	36.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.160</b>