

Załącznik do pytania 4 i 5

SZPITAL BUDYNEK A - cokół

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		cokół			
1 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		148.3	m2	148.300	
				RAZEM	148.300
2 d.1	KNR 0-33 0105-03	Ocieplenie cokołu płytami styroporowymi gr. 8 cm klejonymi do podłoża w technologii STO ISPOTHEM C wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m2		
		148.3	m2	148.300	
				RAZEM	148.300
3 d.1	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		741	szt.	741.000	
				RAZEM	741.000
4 d.1	KNR 0-33 0128-01	Powłoka pośrednia ispo Leichtputz	m2		
		148.3	m2	148.300	
				RAZEM	148.300
5 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		148.3	m2	148.300	
				RAZEM	148.300

Ścianka szklana szpital

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ścianki szklane			
1 d.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej analogia	m2		
		18.9	m2	18.900	
				RAZEM	18.900
2	KNR-W 2-	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
d.1	02 0127-06				
		18.9	m2	18.900	
				RAZEM	18.900

SZPITAL BUDYNEKB - cokół

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		cokół			
1 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		87.6	m2	87.600	
				RAZEM	87.600
2 d.1	KNR 0-33 0105-03	Ocieplenie cokołu płytami styroporowymi gr. 8 cm klejonymi do podłoża w technologii STO ISPOTHERM C wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m2		
		87.6	m2	87.600	
				RAZEM	87.600
3 d.1	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		450	szt.	450.000	
				RAZEM	450.000
4 d.1	KNR 0-33 0128-01	Powłoka pośrednia ispo Leichtputz	m2		
		87.6	m2	87.600	
				RAZEM	87.600
5 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		87.6	m2	87.600	
				RAZEM	87.600

SZPITALADMINISTRACYJNY - cokół

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA			
1 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		36.16	m2	36.160	
				RAZEM	36.160
2 d.1	KNR 0-33 0105-03	Ocieplenie cokołu płytami styroporowymi gr. 8 cm klejonymi do podłoża w technologii STO ISPOTHERM C wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m2		
		36.16	m2	36.160	
				RAZEM	36.160
3 d.1	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		180	szt.	180.000	
				RAZEM	180.000
4 d.1	KNR 0-33 0128-01	Powłoka pośrednia ispo Leichtputz	m2		
		36.16	m2	36.160	
				RAZEM	36.160
5 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		36.16	m2	36.160	
				RAZEM	36.160